


| | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|
| <p>PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU</p> <p><i>mgr inż. Agnieszka Wiedźwiedź</i></p> <p>OTMICE, ul. Kopernika 7, 47-100 Dąb</p> <p>tel. 0-77-463-16-72, kom. 503-05-75 NIP 756-174-22-63</p> | | <p>- oznakowanie projektowane</p> | |
| <p>BRAK</p> | | <p>12.2016</p> | <p>Data</p> |
| <p>SCHEMAT OZNAKOWANIA ROBÓT</p> <p>Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej z oddęśzaniem) do granicy działek w ul. Leśnej i ul. Zakładowej w m. Strzelce Opolskie</p> | | <p>7.1</p> <p>Rysunek</p> | |



UWAGA:

1. W przypadku robót prowadzonych w drugiej połowie jazdy:
 - o zamiennemu ustawieniu ulegną;
 - o tablica prowadząca U-3d z zaporą drogową U-20b
 - o znaki ostrzegawcze A-12b z A-12c
2. Odległość oznakowania projektowanego od oznakowania istniejącego będzie wynosić min. 10,0 m
3. Podczas częściowego zajęcia jezdni minimalna szerokość jezdni, po której odbywać będzie się ruch – 2,75 m