PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500

LEGENDA:

- W1 – PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY "W1"
- W2 – PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY "W2"
- W3 – PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY "W3"
- PROJEKTOWANA ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW
- PROJEKTOWANA ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW
- PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ BUDYNKU W1 I PRZYLEGŁEGO TERENU WRAZ Z PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI KANALIZACYJNEJ WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGTYCZNE WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANE KABLE OŚWIETLENIOWE I SŁUPY OŚWIETLENIOWE
- SK4 PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- ZASUWA KOŁNIERZOWA Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
- RURY OCHRONNE NA SKRZYŻOWANIACH PROJ. WODOCIĄGU Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ GAZOWĄ I SIECIĄ KANALIZACYJNĄ
- DWUDZIELNA RURA OSŁONOWA NA SKRZYŻOWANIACH PROJ. WODOCIĄGU Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI
- RURA OCHRONNA STALOWA BEZ SZWU 298,5X10 (OBUSTRONNIE ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE) NA PROJ. KANALIZACJI SANIT. PROWADZONEJ POD JEZDNIĄ, POBOCZEM I ROWEM METODĄ BEZWYKOPOWĄ – PRZEWIERT STEROWANY; RURĘ OCHRONNĄWYPROWADZIĆ MIN. 0,5M POZA OBRYS JEZDNI
- Zb.ppoż. – ZBIORNIKI PRZECIWPOŻAROWE PODZIEMNE O POJ. UŻYTK. 200 m3 WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA BRANŻY KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANEJ



UWAGI I ZALECENIA:

1. W przypadku braku możliwości zachowania minimalnych zbliżeń (0,3 m w pionie i 0,5 m w poziomie licząc pomiędzy ściankami zewnętrznymi planowanych urządzeń od istniejących urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych) należy dokonać pisemnego uzgodnienia pomiędzy przedstawicielami SWiK Sp. z o.o., Inwestora oraz wykonawcy sposobu wykonania planowanych urządzeń w takich miejscach.

2. W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci wodociągowej z kablami energetycznymi należy ww. kable zabezpieczyć osłonowymi rurami dwudzielnymi Arota.

3. W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci wodociągowej z siecią gazową zastosować rury ochronne.

4. Projektowane rurociągi wodociągowe na skrzyżowaniach z istniejącymi urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi oraz siecią gazową prowadzić w rurach osłonowych. Zastosować rury osłonowe wykonane ze stali bez szwu, zabezpieczone antykorozyjnie od wewnątrz i na zewnątrz. Rura osłonowa musi być dłuższa od zewnętrznej ścianki istniejącego rurociągu min. 0,5 m z obu stron.

5. W miejscach przewidywanych skrzyżowań istniejących sieci z projektowanym wodociągiem wykopy wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem użytkownika uzbrojenia.

6. Przed przystąpieniem do prac, w miejscach kolizji i zbliżeń istniejących sieci należy wykonać wykopy kontrolne w obecności przedstawiciela właściciela sieci celem ustalenia faktycznej głębokości posadowienia.

7. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pod jezdnią, poboczem i rowem (ul. Stawowa) wykonać metodą bezwykopową - przewiert sterowany, w rurze ochronnej stalowej bez szwu DN 298,5 x10 zabezpieczonej antykorozyjnie od wewnątrz i na zewnątrz, wyprowadzonej min. 0,5 m poza obrys jezdni. Do wykonania odcinka kanalizacji pod jezdnią między studniami SK7 i SK8 zastosować rurę PEHD SDR11 o średnicy Ø200. Do ochrony rury kanalizacyjnej prowadzonej w rurze osłonowej zastosować płozy dystansowe (centrujące). Zakończenia rury osłonowej zabezpieczyć manszetami uszczelniającymi.

8. Należy zastosować urządzenia i materiały przynajmniej klasy zawartej w projekcie. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą zapewnić wymagane projektem parametry pracy oraz posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Każdy składnik projektowy należy rozpatrzyć i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Ozn kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		**GKN.6640.900.2022**
Miejscowość :		**Strzelce Opolskie**
Jednostka ewidencyjna :	identyfikator	161105_4
	nazwa	Strzelce Opolskie
Obręb ewidencyjny :	identyfikator	0082
	nazwa	Strzelce Opolskie
Sekcja mapy :		6.135.23.1442
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000/18
	wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru ,który był przedmiotem aktualizacji		— — — —
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie sprawdzano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Identyfikator ewidencyjny operatu technicznego	GKN.6640.900.2022
Data wpisania operatu technicznego do materiałów zasobu	07 LIP. 2022
Imię, nazwisko i podpis wykonawcy niniejszego dokumentu	GEODETA UPRAWNIONY Jacek Wydawczyk Nr uprawn. zaw. 20499

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Spółka z o.o. Filia w Strzelcach Opolskich 47-100 Strzelce Op., ul. M. Prawego 22 tel. 77/463 02 30, NIP 754-033-71-78

Nazwa/ imię i nazwisko wykonawcy Oraz data i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

GEODETA UPRAWNIONY Jacek Wydawczyk Nr uprawn. zaw. 20499

Imię i nazwisko ,nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

Linię zabudowy i rozgraniczające wniesiono na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Rybaczówki Uchwała Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2007 r.

PREFER s.c.
ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWO - HANDLOWY
44-100 GLIWICE ul. Mikołowska 22/1
tel.: (0 32) 231 03 44 biuro@prefer.gliwice.pl

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM PRZECIWPOŻAROWYM

TEMAT: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Moniuszki w Strzelcach Op. oraz budowa przyłączy wodno–kanalizacyjnych

INWESTOR: Gmina Strzelce Opolskie, pl. Myśliwca 1, 47–100 Strzelce Opolskie

TYTUŁ RYSUNKU: Plan sytuacyjny – sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Małgorzata OPRZĄDEK nr upr. OPL/1763/PWBS/19

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Aleksander OPRZĄDEK nr upr. 419/80

LOKALIZACJA: STRZELCE OP., ul. Moniuszki, dz. nr 4339, 4392/2, 4392/3, 4392/5, 4392/6 jedn. ewi.: Strzelce Opolskie–MIASTO, nr 161105_4 obręb ewidencyjny: Strzelce Opolskie nr 0082

DATA:	BRANŻA:	NR PROJEKTU:	SKALA:	NR RYSUNKU:
09.2022	SANITARNA	P/22/12/09/S	1:500	R–01